



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN

TOMADA DE PREÇO 002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08040009/2021
DATA E HORÁRIO: 07 DE MAIO DE 2021, ÀS 09h00min.

OBJETO LICITADO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: NONATO MOTA, RUA: VEREADOR TITICO TARGINO E RUA: ANTÔNIO MARCOS TEIXEIRA DINIZ. CR: 1.070.894-54/2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
CNPJ: 40.141.083/0001-53

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133
Pontesentretenimento7@gmail.com
CNPJ: 40.141.083/0001-53



À COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN

TOMADA DE PREÇO 002/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08040009/2021

OBJETO LICITADO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. TRECHO DA RUA: NONATO MOTA, RUA: VEREADOR TITICO TARGINO E RUA: ANTÔNIO MARCOS TEIXEIRA DINIZ. CR: 1.070.894-54/2020, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS ELEMENTOS TÉCNICOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.

CARTA PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **40.141.083/0001-53**, por sua representante legal **DIANA DE SOUSA PONTES**, portadora do **CPF: 082.261.814-10** abaixo assinado e identificado, sob as penas da Lei e em consonância com este edital, **Declara** que:

Prezados Senhores:

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução dos serviços de engenharia para a Construção acima mencionada é de R\$ **202.980,01** e será executada inteiramente de acordo com o **PROJETO BÁSICO** disponibilizado pela Prefeitura Municipal de **APODI/RN**.

DECLARAÇÕES 1 Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito Neste Edital.

2 Declaramos que entregaremos os serviços dentro do prazo de **60 (Sessenta) DIAS**, conforme estipulado em edital.

3 Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

4 Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.

5 Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias**.

6 Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de **20,70%** por cento.

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
DIANA DE SOUSA PONTES
CPF 082.261.814-10 CNPJ 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com
CNPJ: 40.141.083/0001-53



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
------	-----------	----	----------	--------------------------	------------------------	---------------------------

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,000	88,230	106,490	6.815,36
VALOR UNITARIO COM BDI: CENTO E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS						

1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,000	16,850	20,340	7.159,68
VALOR UNITARIO COM BDI: VINTE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS						

Total orçamento parcial nº 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL: 13.975,04

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO UNID GALVANIZADO, INSTALADA.	UNID	1,000	1.021,190	1.232,580	1.232,58
VALOR UNITARIO COM BDI: MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CE...						

2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	333,390	0,210	0,250	83,35
VALOR UNITARIO COM BDI: VINTE E CINCO CENTAVOS						

Total orçamento parcial nº 2 SERVIÇOS PRELIMINARES: 1.315,93

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	55,630	58,020	70,030	3.895,77
VALOR UNITARIO COM BDI: SETENTA REAIS E TRÊS CENTAVOS						

3.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.964,130	0,660	0,800	3.171,30
VALOR UNITARIO COM BDI: OITENTA CENTAVOS						

3.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	91,350	54,490	65,770	6.008,09
VALOR UNITARIO COM BDI: SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS						

Total orçamento parcial nº 3 MOVIMENTO DE TERRA: 13.075,16

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN 21666350 - CPF:101.257.004-58

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
DIANA DE SOUZA PONTES
CPF: 082.261.814-50 - CNPJ:40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

BDI= 20,7 %

Página 1 de 4

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN

+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
------	-----------	----	----------	--------------------------	------------------------	---------------------------

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.236,420	19,990	24,130	29.834,81
-----	---	---	-----------	--------	--------	-----------

VALOR UNITARIO COM BDI: VINTE E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS

4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA)	M2	2.892,470	30,770	37,140	107.426,34
-----	--	----	-----------	--------	--------	------------

VALOR UNITARIO COM BDI: TRINTA E SETE REAIS E CATORZE CENTAVOS

4.3	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	187,660	3,180	3,840	720,61
-----	---------------------	----	---------	-------	-------	--------

VALOR UNITARIO COM BDI: TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

Total orçamento parcial nº 4 PAVIMENTAÇÃO: 137.981,76

5 SINALIZAÇÃO

5.1	CONFECCÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE UND PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N18 (60 X 60 CM), COM 02 DEMÃO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR, 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA.	4,000	63,960	77,200	308,80
-----	--	-------	--------	--------	--------

VALOR UNITARIO COM BDI: SETENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

5.2	CONFECCÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO	UND	4,000	41,060	49,560	198,24
-----	--	-----	-------	--------	--------	--------

VALOR UNITARIO COM BDI: QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

5.3	PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOUGRADOUROS	UND	6,000	48,880	59,000	354,00
-----	---	-----	-------	--------	--------	--------

VALOR UNITARIO COM BDI: CINQUENTA E NOVE REAIS

Total orçamento parcial nº 5 SINALIZAÇÃO: 861,04

6 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN 216666350 CPF:101.257.004-58

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
DIANA DE SOUZA PONTES

CPF: 082.261.844-40 / CNPJ: 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

BDI= 20,7 %

Página 2 de 4

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN

+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53

4/18



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
6.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	165,160	7,290	8,800	1.453,41
VALOR UNITARIO COM BDI: OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS						
6.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	92,060	14,200	17,140	1.577,91
VALOR UNITARIO COM BDI: DEZESSETE REAIS E CATORZE CENTAVOS						
6.3	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	165,160	56,750	68,500	11.313,46
VALOR UNITARIO COM BDI: SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS						
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	670,410	26,480	31,960	21.426,30
VALOR UNITARIO COM BDI: TRINTA E UM REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS						

Total orçamento parcial nº 6 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS: 35.771,08

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 216666350 CPF:101.257.004-58

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
DIANA DE SOUZA PONTES
CPF: 082.261.814-10 CNPJ:40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

BDI= 20,7 %

Página 3 de 4

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN

+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

RESUMO DO ORÇAMENTO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.975,04
2 SERVIÇOS PRELIMINARES	1.315,93
3 MOVIMENTO DE TERRA	13.075,16
4 PAVIMENTAÇÃO	137.981,76
5 SINALIZAÇÃO	861,04
6 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	35.771,08
Total	202.980,01

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO: DUZENTOS E DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA REAIS E UM CENTAVO.

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 016666350 CPF:101.257.004-58

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
DIANA DE SOUZA PONTES
CPF: 082.261.844-10 CNPJ:40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

BDI= 20,7 %

Página 4 de 4

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 CODIGO	H QUANT.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90777 DESCRIÇÃO		P.UNIT
2706	1,0000H	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	86,360	86,36
37372	1,0000H	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,340	0,34
37373	1,0000H	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,070	0,07
43462	1,0000H	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,010	0,01
43486	1,0000H	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,570	0,57
95402	1,0000H	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	0,880	0,88
		20,7000 % BDI	88,230	18,26
Preço total por H				106,49

1.2 CODIGO	H QUANT.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 90776 DESCRIÇÃO		P.UNIT
4083	1,0000H	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	15,190	15,19
37372	1,0000H	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,340	0,34
37373	1,0000H	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	0,070	0,07
43463	1,0000H	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,080	0,08
43487	1,0000H	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	0,950	0,95
95401	1,0000H	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	0,220	0,22
		20,7000 % BDI	16,850	3,49
Preço total por H				20,34

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 211666350 CPF 101.257.004-58

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
DIANA DE SOUSA PONTES
CPF: 082.261.814-40 CNPJ: 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

Página 1

AV. João Elias, SN, Zona Rural - Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53

7/18



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 CODIGO	... QUANT.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA. COMP-01 DESCRIÇÃO		P.UNIT
88262	6,0000H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,050	108,30
88316	12,0000H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670	176,04
94962	0,0600M3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	110,225	6,61
4417	6,0000M	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	1,087	6,52
4491	24,0000M	PONTELETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	2,970	71,28
4813	6,0000M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	108,686	652,12
5075	0,0600KG	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	5,273	0,32
		20,7000 % BDI	1.021,190	211,39

Preço total por UNID 1.232,58

2.2 CODIGO	M QUANT.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 99064 DESCRIÇÃO		P.UNIT
99058	0,0500UN	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	4,192	0,21
		20,7000 % BDI	0,210	0,04

Preço total por M 0,25

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN 2116666350 CPF 101.257.004-58

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

DIANA DE SOUSA PONTES
CPF: 082.261.814-78 CNPJ: 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI - RN

Página 2

AV. João Elias, 5N, Zona Rural - Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

3 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
93358

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT
88316	3,9550H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670
		20,7000 % BDI	58,02
			12,01
Preço total por M3			70,03

3.2 M2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 100577

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT
5901	0,0010CHP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	130,000
5903	0,0020CHI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	39,160
5932	0,0001CHP	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	110,000
5934	0,0030CHI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	56,460
88316	0,0030H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670
96463	0,0010CHP	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	120,530
96464	0,0020CHI	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	55,380
		20,7000 % BDI	0,660
Preço total por M2			0,80

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN 2116666350 CPF 101.257.004-58

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

DIANA DE SOUSA PONTES
CPF: 082.261.814-10 CNPJ: 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

Página 3

Av. João Elias, 5N, Zona Rural - Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

3.3

M3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 94342

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
368	1,2500M3	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	23,719	29,65
5901	0,0060CHP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	130,000	0,78
5903	0,0030CHI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	39,160	0,12
88316	0,6590H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670	9,67
91533	0,2740CHP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	29,340	8,04
91534	0,2540CHI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	24,530	6,23
	20,7000 %	BDI	54,490	11,28
		Preço total por M3		65,77

PONTES ENTRETEMIMENTO EIRELI
CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 2116666350 CPF 101.257.004-58

PONTES ENTRETEMIMENTO EIRELI
DIANA DE SOUSA PONTES
CPF: 082.261.943-10 CNPJ: 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI - RN

Página 4

AV. João Elias, SN, Zona Rural - Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 M ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 94273

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
370	0,0070M3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	28,058	0,20
4059	1,0050M	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	6,481	6,51
88309	0,3940H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,180	7,16
88316	0,3940H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670	5,78
88629	0,0020M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	168,553	0,34
		20,7000 % BDI	19,990	4,14
Preço total por M				24,13

4.2 M2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1.3 (CIMENTO E AREIA) COMP-02

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88260	0,4000H	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,090	7,24
88316	0,9100H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670	13,35
366	0,0230M3	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	33,062	0,76
367	0,1000M3	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	31,658	3,17
1379	9,1100KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,173	1,58
COT	0,0400MIL	0.000	116,690	4,67
		20,7000 % BDI	30,770	6,37
Preço total por M2				37,14

4.3 M2 CAIACAO EM MEIO FIO 83693

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
11161	0,3000KG	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	0,187	0,06
88310	0,1500H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,070	3,01
88316	0,0075H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670	0,11
		20,7000 % BDI	3,180	0,66
Preço total por M2				3,84

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN 21.16668350 CPF 101.257.004-58

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
DIANA DE SOUSA PONTES
CPF: 082.261.114-10 CNPJ: 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI - RN

Página 5

AV. João Elias, SN, Zona Rural - Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53

11/18



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

5 SINALIZAÇÃO

5.1 ... CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N18 (60 X 60 CM), COM 02 DEMÃO DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR, 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA. COMP-04

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
COT-02	1,0000UN	0,000	63,964	63,96
		20,7000 % BDI	63,960	13,24
Preço total por UND				77,20

5.2 ... CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO COMP-05

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88316	1,0000H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670	14,67
88262	0,8000H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,050	14,44
88310	0,5000H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,070	10,04
4433	3,0000M	PEÇA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3")	0,038	0,11
		MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO		
7288	0,3300L	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	0,863	0,28
4417	1,4000M	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	1,087	1,52
		20,7000 % BDI	41,060	8,50
Preço total por UND				49,56

5.3 ... PLACA 20X35 EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOUGRADOUROS COMP-03

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	0,2000H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,180	3,64
88316	0,2000H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670	2,93
13521	1,0000UN	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	42,313	42,31
		20,7000 % BDI	48,880	10,12
Preço total por UND				59,00

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN 211666350 CPF 101.257.004-58

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

DIANA DE SOUSA PONTES
CPF: 082.261.814-70 CNPJ: 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

Página 6

AV. João Elias, SN, Zona Rural - Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53

12/18



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

6 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

6.1 M2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 95240

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	0,1631H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,180	2,97
88316	0,0444H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670	0,65
94968	0,0339M3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	108,126	3,67
		20,7000 % BDI	7,290	1,51
Preço total por M2				8,80

6.2 M2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 87620

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
1379	0,5000KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,173	0,09
7334	0,4350L	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	3,299	1,44
87301	0,0310M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	170,074	5,27
88309	0,2900H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,180	5,27
88316	0,1450H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670	2,13
		20,7000 % BDI	14,200	2,94
Preço total por M2				17,14

6.3 M PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 101094

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
1379	0,2400KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,173	0,04
37595	1,2150KG	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	0,597	0,73
38186	0,2500M2	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	179,364	44,84
88309	0,4370H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,180	7,94
88316	0,2180H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670	3,20
		20,7000 % BDI	56,750	11,75
Preço total por M				68,50

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN 2116666350 CPF 101.257.004-58

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

DIANA DE SOUSA PONTES
CPF: 082.261.814-10 CNPJ: 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

Página 7

AV. João Elias, SN, Zona Rural - Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53

13/18



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

LOCAL:

DATA:

6.4

M2 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 92396

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
370	0,0568M3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	28,058	1,59
4741	0,0065M3	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	29,916	0,19
36155	1,0487M2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	10,260	10,76
		FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALEL EPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL		
88260	0,3975H	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	18,090	7,19
88316	0,3975H	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	14,670	5,83
91277	0,0041CHP	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	6,560	0,03
91278	0,1947CHI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,300	0,06
91283	0,0483CHP	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	15,000	0,72
91285	0,1504CHI	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	0,760	0,11
		20,7000 % BDI	26,480	5,48
		Preço total por M2		31,96

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN 2116866350 CPF 101.257.004-58

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
DIANA DE SOUSA PONTES

CPF: 082.261.814-18 CNPJ: 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN

Página 8

Av. João Elias, SN, Zona Rural - Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53

14/18



BDI DE SERVIÇO		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE APODI - RN		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE APODI - RN	DATA: 07/05/2021

Itens	Siglas	Valores Adotados (%)
Taxa de rateio de Administração Central	AC (%)	4.01
Taxa de Despesas Financeiras	DF (%)	1.11
Taxa de Risco, Seguro e Garantia (somatório)	S+G+R(%)	0.96
Seguro + Garantia	S+G (%)	0.40
Riscos	R (%)	0.56
taxa de tributos (soma dos itens cofins, iss e pis)	I (%)	5.65
PIS		0.65
COFINS		3.00
ISS		2.00
CPRB		0.00
taxa de lucro	L (%)	7.30
BDI		20.70%

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

Diana de Sousa Pontes

Titular Administradora

CPF: 082.261.814-10

CNPJ: 40.141.083/0001-53

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

Claudenildo Dias D. S. Júnior

Engenheiro Civil

CREA/RN: 2116666350

CPF: 101.257.004-85

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN

+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO NA ZONA URBANA DE APODI/RN				07/05/2021	
LOCAL: MUNICÍPIO DE APODI - RN					
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13,975.04	R\$ 49.11% 6,863.14	R\$ 50.89% 7,111.90	R\$ 100.00% 13,975.04
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1,315.93	R\$ 96.93% 1,275.53	R\$ 3.07% 40.40	R\$ 100.00% 1,315.93
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 13,075.16	R\$ 58.67% 7,671.20	R\$ 41.33% 5,403.96	R\$ 100.00% 13,075.16
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 137,981.76	R\$ 57.13% 78,828.98	R\$ 42.87% 59,152.78	R\$ 100.00% 137,981.76
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 861.04	R\$ 57.38% 494.06	R\$ 42.62% 366.98	R\$ 100.00% 861.04
5.0	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	R\$ 35,771.08	R\$ 18.83% 6,735.69	R\$ 81.17% 29,035.39	R\$ 100.00% 35,771.08
		R\$ 202,980.01			
VALOR DA OBRA			50.19%	49.81%	
			R\$ 101,868.61	R\$ 101,111.40	
			50.19%	100.00%	
		TOTAL	R\$ 101,868.61	R\$ 202,980.01	R\$ 202,980.01

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
Diana de Sousa Pontes
 Titular Administradora
 CPF: 082.261.814-10
 CNPJ: 40.141.083/0001-53

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN
 + 55 (84) 9 9845-6133
Pontesentretenimento7@gmail.com
 CNPJ: 40.141.083/0001-53

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
Claudemir Dias D. S. Junior
 Engenheiro Civil
 CREA/RN: 214666-150
 CPF: 101.257.004-15

8114



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO NA ZONA URBANA DE APODI//RN					07/05/2021	
LOCAL: MUNICIPIO DE APODI - RN						
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
Diana de Sousa Pontes
Titolante Administradora
CPF: 082.261.814-10
CNPJ: 40.141.083/0001-53

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
Claudenildo Dias D. S. Junior
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2116666350
CPF: 101.257.004-85

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133
Pontesentretenimento7@gmail.com
CNPJ: 40.141.083/0001-53



ENCARGOS SOCIAIS - NÃO DESONERADO			
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE APODI - RN			DATA: 07/05/2021
LOCAL:	MUNICIPIO DE APODI - RN		
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %

A	GRUPO A		
A1	INSS	20.0000	20.0000
A2	SESI	1.5000	1.5000
A3	SENAI	1.0000	1.0000
A4	INCRA	0.2000	0.2000
A5	SEBRAE	0.6000	0.6000
A6	Salário Educação	2.5000	2.5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3.0000	3.0000
A8	FGTS	8.0000	8.0000
A9	SECONCI	0.0000	0.0000
TOTAL		36.8000	36.8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17.9900	0.0000
B2	Feridos	4.2800	0.0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0.9100	0.6900
B4	13º Salário	10.9500	8.3300
B5	Licença Paternidade	0.0700	0.0600
B6	Faltas Justificadas	0.7300	0.5600
B7	Dias de Chuvas	1.7800	0.0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0.1100	0.0900
B9	Férias Gozadas	9.9100	7.5400
B10	Salário Maternidade	0.0300	0.0300
TOTAL		46.7600	17.3000

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5.7300	4.3600
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0.1300	0.1000
C3	Férias Indenizadas	3.8600	2.9400
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4.6100	3.5100
C5	Indenização Adicional	0.4800	0.3700
TOTAL		14.8100	11.2800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17.2100	6.3700
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0.5100	0.3900
TOTAL		17.7200	6.7600

Horista = 116,09%
Mensalista = 72,14%

A + B + C + D

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
Diana de Sousa Pontes
Títuloadora
CPF: 082.261.814-10
CNPJ: 40.141.083/0001-53

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
Claudenildo Dias D. S. Júnior
Engenheiro Civil
CREA/RN: 2116666350
CPF: 101.257.004-85

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133
Pontesentretenimento7@gmail.com
CNPJ: 40.141.083/0001-53

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
Diana de Sousa Pontes
Título Administradora
CPF: 082.261.814-10
CNPJ: 40.141.083/0001-53

RJ/18