

PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN

TOMADA DE PREÇOS 009/2022

# DOCUMENTOS DE PROPOSTA

[30.746.170/0001-80]  
Lord Construções e Serviços Ltda  
Rua José Antonio de Moura, 22  
Bairro Costa e Silva - CEP.: 59770-000  
Patu-RN

Lord Construções e Serviços Ltda  
André Luis de Medeiros Silva  
Engenheiro Civil  
CPF: 103.926.784-03  
CREA: 2117690351

**OBJETO:** Contratação de empresa destinada a execução das obras de pavimentação de ruas no município de Apodi/RN, na Zona Urbana, os trabalhos deverão ser executados de acordo com o edital e o presente Projeto Básico. (Rua: Roberto Carlos).



RAZÃO SOCIAL: LORD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 30.746.170/0001-80  
Rua: JOSÉ ANTONIO DE MOURA N°22  
PATU/RN-CEP: 59770-000  
E-MAIL: lord.construcoes@gmail.com  
Contato: (84) 99704-0544

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN**

**TOMADA DE PREÇOS 009/2022**

**OBJETO:** Contratação de empresa destinada a execução das obras de pavimentação de ruas no município de Apodi/RN, na Zona Urbana, os trabalhos deverão ser executados de acordo com o edital e o presente Projeto Básico. (Rua: Roberto Carlos).

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA**

A empresa **LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o N° **30.746.170/0001-80**, por meio da sua sócia-gerente Sra. **JESSICA MAIARA ALVES MAIA**, inscrita no CPF nº 115.259.314-58, DECLARA, em especial a Instrução Normativa nº 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Min. Do Planejamento, Orçamento e Gestão:

- (a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo licitante, que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com o recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 02/09;
- (b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame ou qualquer integrante do departamento de licitação ou pregoeiro deste município, por qualquer meio ou pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participação ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame.
- (e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Lord Construções e Serviços Ltda  
André Luis de Medeiros Silva  
Engenheiro Civil  
CPF: 103.926.784-03  
CREA: 2117690351

Patu/RN, 23 de agosto de 2022.

JESSICA MAIARA  
ALVES  
MAIA: 11525931458

Assinado de forma digital por JESSICA MAIARA ALVES MAIA: 11525931458  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=31014048000182, ou=presencial, cn=JESSICA MAIARA ALVES  
MAIA: 11525931458



**RAZÃO SOCIAL: LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 30.746.170/0001-80**  
**Rua: JOSÉ ANTONIO DE MOURA N° 22**  
**PATU/RN-CEP: 59770-000**  
**E-MAIL: llord.construcoes@gmail.com**  
**Contato: (84) 99704-0544**



## CARTA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Ref.: Tomada de Preço nº 009/2022-TP.

À PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI - RN

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preço em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total Global de R\$ 143.486,70 (Cento e Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis reais e Setenta centavos), para a execução dos serviços do objeto desta licitação.
2. Propomos a Taxa Percentual de BDI indicada no orçamento, para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.
3. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.
4. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e na Minuta do Contrato.
5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital e na Minuta do Contrato.
6. Caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, a Prefeitura Municipal APODI - RN, fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa Empresa, não nos cabendo direito a qualquer indenização ou reembolso.
7. Declaramos conhecer e aceitar as condições constantes da presente Tomada de Preço e de seus Anexos, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.

Lord Construções e Serviços Ltda  
André Luis de Medeiros Silva  
Engenheiro Civil  
CPF: 103.926.784-03  
CREA: 2117690351


Nome e CPF do representante legal

30.746.170/0001-80  
Lord Construções e Serviços Ltda  
Rua José Antonio de Moura, 22  
Bairro Costa e Silva - CEP.: 59770-000  
Patu-RN

PATU /RN 23 de AGOSTO de 2022



CNPJ: 30.746.170/0001-80  
Rua: JOSÉ ANTONIO DE MOURA N° 22  
PATU/RN-CEP: 59770-000  
E-MAIL: lord.construcoes@gmail.com  
Contato: (84) 99704-0544

	<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	DATA : 14/08/2022	L.S. Hora: 105,69%	
	LOCAL:	TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN	BDI : 20,70%	L.S. Mês: 63,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/04	06/2022
			SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022
			Composição	PRÓPRIA	

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	<b>TOTAL</b>	<b>5,68</b>

<b>Benefício</b>		
S + G	Seguro e Garantia	0,40
L	Lucro	7,30
	<b>TOTAL</b>	<b>7,70</b>

I	<b>Impostos</b>	
	COFINS	3,00
	PIS	2,00
	ISS	0,65
CPRB	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,65</b>


**BDI = 20,70%**

**$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$**

30.746.170/0001-80  
 Lord Construções e Serviços Ltda  
 Rua José Antonio de Moura, 22  
 Bairro Costa e Silva - CEP.: 59770-000  
 Patu-RN

Lord Construções e Serviços Ltda  
 André Luis de Medeiros Silva  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 103.926.784-03  
 CREA: 2117690351



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	DATA : 14/08/2022	L.S. Hora: 105,69%												
	LOCAL:	TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN	BDI : 20,70%	L.S. Mês: 63,67%												
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/04</td> <td>06/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>05/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2022/04	06/2022	SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022	Composição	PRÓPRIA		
FONTE	VERSÃO	REF.														
ORSE	2022/04	06/2022														
SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022														
Composição	PRÓPRIA															

### 1.1. COMP 001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (UND)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	6,00000000	141,75	850,50
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	24,00000000	8,73	209,52
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,90000000	13,68	12,31
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	6,00000000	4,06	24,36
TOTAL Material:					1.096,69

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	22,75	136,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00000000	18,04	216,48
TOTAL Serviço:					352,98

VALOR:	1.449,67
VALOR BDI (20.70%):	300,08
VALOR TOTAL:	1.449,67

### 2.1. COMP 002 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (H)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,72727272	3.336,82	2.426,77
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,07272727	15.731,98	1.144,14
TOTAL Serviço:					3.570,91

VALOR:	3.570,91
VALOR BDI (20.70%):	739,17
VALOR TOTAL:	7.141,82

### 3.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF\_10/2018 (M)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	10,86	0,54
TOTAL Serviço:					0,54


VALOR:	0,54
VALOR BDI (20.70%):	0,11
VALOR TOTAL:	111,24

### 3.2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	18,04	71,36
TOTAL Serviço:					71,36

VALOR:	71,36
--------	-------



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	DATA : 14/08/2022		L.S. Hora: 105,69%
	LOCAL:	TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN	BDI : 20,70%		L.S. Mês: 63,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/04	06/2022
	SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022		
		Composição	PRÓPRIA		

VALOR BDI (20.70%):	14,77
VALOR TOTAL:	1.330,86

### 3.2.2. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF\_11/2019 (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	37,74	0,07
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	188,68	0,18
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	49,85	0,14
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	131,34	0,01
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	48,02	0,09
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	115,33	0,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	18,04	0,05
TOTAL Serviço:					0,65

30.746.170/0001-80  
Lord Construções e Serviços Ltda  
Rua José Antônio de Moura, 22  
Bairro Costa e Silva - CEP.: 59770-000  
Patu-RN

Lord Construções e Serviços Ltda  
André Luis de Medeiros Silva  
Engenheiro Civil  
CPF: 103.926.784-03  
CREA: 2117690351

VALOR:	0,65
VALOR BDI (20.70%):	0,13
VALOR TOTAL:	1.292,20

### 3.2.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_04/2016 (M3)


Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	26,42	6,71
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	31,73	8,69
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	18,04	11,72
95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	SINAPI	M3	1,00000000	1,40	1,40
TOTAL Serviço:					28,52

VALOR:	28,52
VALOR BDI (20.70%):	5,90
VALOR TOTAL:	275,50

### 3.3.1. COMP 003 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	57,43	6,54
009/2021 PARALELEPÍEDO EM PEDRA CALCÁRIA PARA PAVIMENTAÇÃO - POSTO NA JAZIDA/FORNECEDOR, EXCETO TRANSPORTE (FRETE)	Composições	MIL	0,03300000	330,00	10,89



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	DATA : 14/08/2022		L.S. Hora: 105,69%
	LOCAL:	TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN	BDI : 20,70%		L.S. Mês: 63,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/04	06/2022
		SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022	
		Composição	PRÓPRIA		

TOTAL Material:	17,43
-----------------	-------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	309,25	6,30
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	22,87	9,19
5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	39,86	5,21
5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	93,50	0,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	18,04	7,25

TOTAL Serviço:	28,23
----------------	-------

VALOR:	45,66
VALOR BDI (20.70%):	9,45
VALOR TOTAL:	90.772,08

### 3.3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF\_06/2016 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	56,70	0,39
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	21,45	21,55

TOTAL Material:	21,94
-----------------	-------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	384,29	0,76
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	22,99	9,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	18,04	7,10

TOTAL Serviço:	16,91
----------------	-------

VALOR:	38,85
VALOR BDI (20.70%):	8,04
VALOR TOTAL:	15.516,69

30.746.170/0001-80  
 Lord Construções e Serviços Ltda  
 Rua José Antonio de Moura, 22  
 Bairro Costa e Silva - CEP.: 59770-000  
 Patu-RN

Lord Construções e Serviços Ltda  
 André Luis de Medeiros Silva  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 103.926.784-03  
 CREA: 2117690351

### 3.3.3. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	0,44	0,04

TOTAL Material:	0,04
-----------------	------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	23,33	0,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	18,04	0,28

TOTAL Serviço:	1,14
----------------	------

VALOR:	1,18
VALOR BDI (20.70%):	0,24
VALOR TOTAL:	453,59

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	DATA : 14/08/2022		L.S. Hora: 105,69%
	LOCAL:	TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN	BDI : 20,70%		L.S. Mês: 63,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/04	06/2022
SINAPI			2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022	
		Composição	PRÓPRIA		

**3.4.1. COMP 004 - CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (UND)**

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I03325 Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	ORSE	Un	1,00000000	148,00	148,00
TOTAL Serviço:					148,00
VALOR:					148,00
VALOR BDI (20.70%):					30,63
VALOR TOTAL:					299,00


**3.4.2. COMP 005 - CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (UND)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	14,63	43,89
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,40000000	4,06	5,68
00007288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	17,55	5,79
TOTAL Material:					55,36
Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,75	22,75
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,33	11,66
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	18,04	36,08
TOTAL Serviço:					70,49
VALOR:					125,85
VALOR BDI (20.70%):					26,05
VALOR TOTAL:					251,70

30.746.170/0001-80  
 Lord Construções e Serviços Ltda  
 Rua José Antonio de Moura, 22  
 Bairro Costa e Silva - CEP.: 59770-000  
 Patu-RN

Lord Construções e Serviços Ltda  
 André Luis de Medeiros Silva  
 Engenheiro Civil  
 CPF: 103.926.784-03  
 CREA: 2117690351



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	DATA : 14/08/2022		L.S. Hora: 105,69%
	LOCAL:	TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN	BDI : 20,70%		L.S. Mês: 63,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/04	06/2022
		SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022	
		Composição	PRÓPRIA		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.749,75	100,00 %		100,00 %
			1.749,75		1.749,75
2	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	8.620,16	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			4.310,08	4.310,08	8.620,16
3	TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA	133.116,79	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			66.558,40	66.558,39	133.116,79
		143.486,70	72.618,23	70.868,47	143.486,70
			72.618,23	143.486,70	


  
**30.746.170/0001-80**
  
 Lord Construções e Serviços Ltda
   
 Rua José Antonio de Moura, 22
   
 Bairro Costa e Silva CEP.: 59770-000
   
 Patu-RN


  
 Lord Construções e Serviços Ltda
   
 André Luis de Medeiros Silva
   
 Engenheiro Civil
   
 CPF: 103.926.784-03
   
 CREA: 2117690351








**LORD**  
CONTEAUA.COM.SAMBOURNA

**LORE**  
C O N T A C T A M O S  
C O N T A C T O U R C O M P A N I A

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
				VALOR BDI TOTAL:			24.595,35
				VALOR ORÇAMENTO:			118.891,35
				VALOR TOTAL:			143.486,70
Cento e Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis reais e Setenta centavos							

30746170/0001-801  
Loyd Construções e Serviços Ltda  
Rua José Antonio de Moura, 22  
Bairro Costa e Silva - CEP.: 59770-000,  
Patu-RN

Página: 2

	TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	DATA : 14/08/2022		L.S. Hora: 105,69%
	LOCAL:	TRECHO DA RUA ROBERTO CARLOS OLIVEIRA, ZONA URBANA - APODI/RN	BDI : 20,70%		L.S. Mês: 63,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/04	06/2022
		SINAPI	2022/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2022	
		Composição	PRÓPRIA		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,80	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,00	8,32
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,89</b>	<b>18,03</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,17	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,77	2,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,01	2,28
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	<b>TOTAL</b>	<b>11,50</b>	<b>8,71</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,85	5,59
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,34
	<b>TOTAL</b>	<b>15,30</b>	<b>5,93</b>

Horista = 105,69%  
Mensalista = 63,67%

A + B + C + D

Lord Construções e Serviços Ltda  
André Luis de Medeiros Silva  
Engenheiro Civil  
CPE: 103.926/784-03  
CREA: 2117690351

30.746.170/0001-801  
Lord Construções e Serviços Ltda  
Rua José Antonio de Moura, 22  
Bairro Costa e Silva - CEP: 59770-000  
Patu-RN