

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE SOLEDADE	DATA : 14/08/2022	L.S. Hora: 105,69%
LOCAL:	RUA PROJETADA, DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN	BDI : 20,02%	L.S. Mês: 63,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2022/04
		SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			REF.
			06/2022
			07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,71	4.150,19	100,00	4.150,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	2,20	12.857,40	33,33	4.285,37	33,33	4.285,37	33,34	4.286,66
3	RUA PROJETADA	97,09	567.713,03	30,00	170.313,91	35,00	198.699,56	35,00	198.699,56
			584.720,62	30,57	178.749,47	34,71	202.984,93	34,72	202.986,22
				30,57	178.749,47	65,28	381.734,40	100,00	584.720,62

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R\$)	Total parcela	
				%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,71	4.150,19	100,00	4.150,19
2	ADMNISTRAÇÃO LOCAL	2,20	12.857,40	100,00	12.857,40
3	RUA PROJETADA	97,09	567.713,03	100,00	567.713,03
			584.720,62		584.720,62

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

DIANA DE SOUSA PONTES

CPF: 082.261.814-10 CNPJ: 40.141.083/0001-53

TITULAR ADMINISTRADORA

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RN 2116666350 CPF 101.257.004-58

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE SOLEDADE	DATA : 14/08/2022	L.S. Hora: 105,69%
LOCAL:	RUA PROJETADA, DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN	BDI : 20,02%	L.S. Mês: 63,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2022/04
		SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			REF.
			06/2022
			07/2022

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	31,00	31,00

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,98	0,00
B2	Feriados	4,28	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,02	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,80	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,00	8,32
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,89	18,03

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,17	3,91
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	2,77	2,10
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,01	2,28
C5	Indenização Adicional	0,43	0,33
	TOTAL	11,50	8,71

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,85	5,59
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,34
	TOTAL	15,30	5,93

Horista = 105,69%
Mensalista = 63,67%

A + B + C + D

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS														
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE SOLEDADE	DATA : 14/08/2022	L.S. Hora: 105,69%										
	LOCAL:	RUA PROJETADA, DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN	BDI : 20,02%	L.S. Mês: 63,67%										
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2022/04</td> <td>06/2022</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2022/06 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>07/2022</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	REF.	ORSE	2022/04	06/2022	SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2022	Composição	PRÓPRIA
FONTE	VERSÃO	REF.												
ORSE	2022/04	06/2022												
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2022												
Composição	PRÓPRIA													


88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	22,75	22,75
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	23,33	11,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	18,04	36,08
TOTAL Serviço:						70,49

VALOR:	162,61
VALOR SEM ENCARGOS:	138,40
VALOR COM ENCARGOS:	162,61
VALOR COM BDI:	195,16

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
 DIANA DE SOUSA PONTES
 CPF: 082.261.814-10 CNPJ: 40.141.083/0001-53
 TITULAR ADMINISTRADORA

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
 CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RN 2116666350 CPF 101.257.004-58



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE SOLEDADE	DATA : 14/08/2022	L.S. Hora: 105,69%	
	LOCAL:	RUA PROJETADA, DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN	BDI : 20,02%	L.S. Mês: 63,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	<div> <div> FONTE ORSE SINAPI Composição </div> <div> VERSÃO 2022/04 2022/06 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA </div> <div> REF. 06/2022 07/2022 </div> </div>		

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03700000	23,33	0,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01600000	18,04	0,28
					TOTAL Serviço:	1,14
					VALOR:	1,21
					VALOR SEM ENCARGOS:	0,82
					VALOR COM ENCARGOS:	1,21
					VALOR COM BDI:	1,45

3.4.1. COMP 004 - PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000	147,57	147,57
				TOTAL Material:		147,57
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	22,99	4,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	18,04	3,60
				TOTAL Serviço:		8,19
VALOR:						155,76
VALOR SEM ENCARGOS:						152,90
VALOR COM ENCARGOS:						155,76
VALOR COM BDI:						186,94

3.4.2. COMP 005 - CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x60 cm), COM 02 DEMÃOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMÃO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (UND)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103325	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x60 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	ORSE	Un	1,00000000	148,00	148,00
					TOTAL Serviço:	148,00
					VALOR:	148,00
					VALOR SEM ENCARGOS:	148,00
					VALOR COM ENCARGOS:	148,00
					VALOR COM BDI:	177,62

3.4.3. COMP 006 - CONFECÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO. (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,00000000	24,18	72,54
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,40000000	6,72	9,40
00007288	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	SINAPI	L	0,33000000	30,86	10,18
				TOTAL Material:		92,12
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE SOLEDADE	DATA : 14/08/2022		L.S. Hora: 105,69%	
	LOCAL:	RUA PROJETADA, DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN	BDI : 20,02%		L.S. Mês: 63,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO	REF.	
			ORSE	2022/04	06/2022	
		SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2022		
		Composição	PRÓPRIA			

3.3.1. COMP 003 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	94,81	10,80
009/2021 PARALELEPÍEDO EM PEDRA CALCÁRIA PARA PAVIMENTAÇÃO - POSTO NA JAZIDA/FORNECEDOR, EXCETO TRANSPORTE (FRETE)	Composições	MIL	0,03300000	330,00	10,89
TOTAL Material:					21,69

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02040000	485,38	9,90
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	22,87	9,19
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13090000	62,17	8,13
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	173,09	0,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40210000	18,04	7,25
TOTAL Serviço:					35,00

VALOR:	56,69
VALOR SEM ENCARGOS:	48,82
VALOR COM ENCARGOS:	56,69
VALOR COM BDI:	68,03

3.3.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	93,60	0,65
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	35,42	35,59
TOTAL Material:					36,24

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	559,01	1,11
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	22,99	9,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	18,04	7,10
TOTAL Serviço:					17,26

VALOR:	53,50
VALOR SEM ENCARGOS:	47,76
VALOR COM ENCARGOS:	53,50
VALOR COM BDI:	64,21

3.3.3. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,10600000	0,73	0,07
TOTAL Material:					0,07

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE SOLEDADE	DATA : 14/08/2022		L.S. Hora: 105,69%
	LOCAL:	RUA PROJETADA, DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN	BDI : 20,02%		L.S. Mes: 63,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/04	06/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2022			
		Composição	PRÓPRIA		

TOTAL Serviço:	71,36
----------------	-------

VALOR:	71,36
VALOR SEM ENCARGOS:	47,90
VALOR COM ENCARGOS:	71,36
VALOR COM BDI:	85,64

3.2.2. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00200000	61,08	0,12
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00100000	352,69	0,35
5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00300000	81,08	0,24
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00010000	253,10	0,02
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHI	0,00200000	85,05	0,17
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017	SINAPI	CHP	0,00100000	229,64	0,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00300000	18,04	0,05

TOTAL Serviço:	1,17
----------------	------


VALOR:	1,17
VALOR SEM ENCARGOS:	1,04
VALOR COM ENCARGOS:	1,17
VALOR COM BDI:	1,40

3.2.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	26,98	6,85
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	36,03	9,87
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	18,04	11,72
95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	SINAPI	M3	1,00000000	2,45	2,45

TOTAL Serviço:	30,89
----------------	-------

VALOR:	30,89
VALOR SEM ENCARGOS:	21,30
VALOR COM ENCARGOS:	30,89
VALOR COM BDI:	37,07

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE SOLEDADE	DATA : 14/08/2022	L.S. Hora: 105,69%	
	LOCAL:	RUA PROJETADA, DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN	BDI : 20,02%	L.S. Mês: 63,67%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/04	06/2022
			SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2022
			Composição	PRÓPRIA	

1.1. COMP 001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (UND)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	6,00000000	447,20	2.683,20
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	24,00000000	15,04	360,96
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,90000000	22,74	20,46
00004417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	6,00000000	6,72	40,32
TOTAL Material:						3.104,94

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	22,75	136,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,00000000	18,04	216,48
TOTAL Serviço:						352,98

VALOR:	3.457,92
VALOR SEM ENCARGOS:	3.336,66
VALOR COM ENCARGOS:	3.457,92
VALOR COM BDI:	4.150,19

2.1. COMP 002 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (H)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,72727272	3.336,82	2.426,77
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MES	0,07272727	15.731,98	1.144,14
TOTAL Serviço:						3.570,91

VALOR:	3.570,91
VALOR SEM ENCARGOS:	2.299,07
VALOR COM ENCARGOS:	3.570,91
VALOR COM BDI:	4.285,80

3.1.1. 99064 - LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 (M)


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
99058	LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,05000000	11,52	0,57
TOTAL Serviço:						0,57

VALOR:	0,57
VALOR SEM ENCARGOS:	0,32
VALOR COM ENCARGOS:	0,57
VALOR COM BDI:	0,68



3.2.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	18,04	71,36

	COMPOSIÇÃO DO BDI				
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE SOLEDADE	DATA : 14/08/2022		L.S. Hora: 105,69%
	LOCAL:	RUA PROJETADA, DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN	BDI : 20,02%		L.S. Mês: 63,67%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	FONTE	VERSÃO	REF.
			ORSE	2022/04	06/2022
SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2022			
		Composição	PRÓPRIA		

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	6,34

Benefício		
S + G	Seguro e Garantia	0,74
L	Lucro	8,69
	TOTAL	9,43

I	Impostos	
	COFINS	0,80
	PIS	0,17
	ISS	2,00
CPRB	Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta	0,00
	TOTAL	2,97

BDI = 20,02%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

RESSALTA-SE QUE ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL E ENQUADRASSE NA 1ª FAIXA DO ANEXO IV.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE SOLEDADE	DATA : 14/08/2022	FONTE	VERSÃO	DATA REF.
LOCAL:	RUA PROJETADA, DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN	BDI : 20,02%	ORSE	2022/04	06/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI	L.S. Hora: 105,69%	SINAPI	2022/06 SEM DESONERAÇÃO	07/2022
		L.S. Mes: 63,67%	Composições	PRÓPRIA	

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
						VALOR BDI TOTAL:	97.452,12
						VALOR ORÇAMENTO:	487.268,50
						VALOR TOTAL:	584.720,62

Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil Setecentos e Vinte reais e Sessenta e Dois centavos

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
 DIANA DE SOUSA PONTES
 CPF: 082.261.814-10 CNPJ: 40.141.083/0001-53
 TITULAR ADMINISTRADORA

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
 CLAUDENILDO DIAS D. S. JUNIOR
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/RN 211666350 / CPF 101.257.004-58

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO DE SOLEDADE
 LOCAL: RUA PROJETADA, DISTRITO DE SOLEDADE - APODI/RN
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI

DATA : 14/08/2022
 BDI : 20,02%
 L.S. Hora: 105,69%
 L.S. Mes: 63,67%

FONTE: ORSE
 SINAPI
 Composições

VERSÃO: 2022/04
 2022/06 SEM DESONERAÇÃO
 PRÓPRIA

DATA REF.: 06/2022
 07/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
				SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						4.150,19
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	UND	1,00	3.457,92	692,27	4.150,19	4.150,19
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						12.857,40
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H	3,00	3.570,91	714,89	4.285,80	12.857,40
3	RUA PROJETADA						567.713,03
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						459,68
3.1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	676,00	0,57	0,11	0,68	459,68
3.2	MOVIMENTO DE TERRA						16.070,76
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	63,42	71,36	14,28	85,64	5.431,28
3.2.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	6.760,00	1,17	0,23	1,40	9.464,00
3.2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	31,71	30,89	6,18	37,07	1.175,48
3.3	PAVIMENTAÇÃO						548.572,03
3.3.1	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	6.760,00	56,69	11,34	68,03	459.882,80
3.3.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.352,00	53,50	10,71	64,21	86.811,92
3.3.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.294,70	1,21	0,24	1,45	1.877,31
3.4	SINALIZAÇÃO						2.610,56
3.4.1	PLACA "45CM X 20CM" EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS	UND	2,00	155,76	31,18	186,94	373,88
3.4.2	CONFEÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº18 (60x80 cm), COM 02 DEMAOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE OU SIMILAR), 02 DEMAIO DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELÍCULA REFLETIVA, AUTO-ADESIVA	UND	6,00	148,00	29,62	177,62	1.065,72
3.4.3	CONFEÇÃO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO.	UND	6,00	162,61	32,55	195,16	1.170,96



À COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI/RN

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
PROCESSO Nº 08080001/2022

OBJETO LICITADO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO SOLEDADE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. OS TRABALHOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM O EDITAL E O PRESENTE PROJETO BÁSICO.**

CARTA PROPOSTA DE PREÇO

A empresa **PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **40.141.083/0001-53**, por sua representante legal **DIANA DE SOUSA PONTES**, portadora do **CPF: 082.261.814-10** abaixo assinado e identificado, sob as penas da Lei e em consonância com este edital, **Declara** que:

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução dos serviços de engenharia para a Construção acima mencionada é de **R\$ 584.720,62 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)** e será executada inteiramente de acordo com o **PROJETO BÁSICO** disponibilizado pela Prefeitura Municipal de **APODI/RN**.

DECLARAÇÕES

1 Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências do Projeto Básico disponibilizado e descrito Neste Edital.

2 Declaramos que entregaremos os serviços dentro do prazo de **90 (NOVENTA) DIAS**, conforme estipulado em edital.

3 Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-físico financeiro, prazos, medições e pagamentos parciais.

4 Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.

5 Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias**.

6 Declaramos que o BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) utilizado é de **20,02 %** por cento.

Destaca-se abaixo os dados bancários da **PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI**:
Banco do Brasil, Agência 4687-6, Conta 8881-1

RAFAEL GODEIRO/RN, 23 DE AGOSTO DE 2022.

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
DIANA DE SOUSA PONTES
CPF 082.261.814-10 CNPJ 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133
Pontesentretenimento7@gmail.com
CNPJ: 40.141.083/0001-53



**TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
PROCESSO Nº 08080001/2022**

OBJETO LICITADO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO SOLEDADE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. OS TRABALHOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM O EDITAL E O PRESENTE PROJETO BÁSICO.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **40.141.083/0001-53**, por sua representante legal **DIANA DE SOUSA PONTES**, portadora do **CPF: 082.261.814-10**, abaixo assinado, **DECLARA**, em conformidade com o disposto no Edital **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022**, sob as penas da Lei, em especial o **artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro**, especificamente para participação no certame em epígrafe, que:

a) a proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 010/2022** foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta **NÃO** foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 010/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da **Tomada de Preços nº 010/2022** **NÃO** foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 010/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que **NÃO** tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 010/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da **Tomada de Preços nº 010/2022** **NÃO** será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da **Tomada de Preços nº 010/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da **Tomada de Preços nº 010/2022** **NÃO** foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de **APODI/RN** antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI
DIANA DE SOUSA PONTES
CPF 082.261.814-10 CNPJ 40.141.083/0001-53
TITULAR ADMINISTRADORA

RAFAEL GODEIRO/RN, 23 DE AGOSTO DE 2022.

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN

+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53



PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI /RN

TOMADA DE PREÇO 010/2022

DATA E HORÁRIO: 09h00min. (nove) horas, do dia 30 de AGOSTO de 2022

OBJETO LICITADO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA NO DISTRITO SOLEDADE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. OS TRABALHOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM O EDITAL E O PRESENTE PROJETO BÁSICO.

PONTES ENTRETENIMENTO EIRELI

CNPJ: 40.141.083/0001-53

AV. João Elias, SN, Zona Rural – Rafael Godeiro/RN
+ 55 (84) 9 9845-6133

Pontesentretenimento7@gmail.com

CNPJ: 40.141.083/0001-53