



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APODI**  
CNPJ N° 08.349.011/0001-93  
Praça Francisco Pinto, 56 – Centro CEP. 59700-000 – Apodi – RN

## COMPOSIÇÕES

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE APODI/RN

LOCAIS: DIVERSAS RUAS, APODI/RN

DATA: OUTUBRO DE 2017 - BASE SINAPI/RN - EMITIDO DIA: 12/09/2017

CR: 1.028.977-94/2016

COMP 001							UNIDADE: M2	
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 20X20cm ou 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base								
Item	Tipo	Fontes	Código do Insumo	Descrição do Serviço	Unidades	Consumo	Preço Unitário	Preço Parcial
	Mão de Obra	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500000	R\$ 14,51	R\$ 7,26
			88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,200000	R\$ 11,78	R\$ 14,14
				Total de Mão de Obra com Encargos Sociais				R\$ 21,40
	Materiais	SINAPI	34357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	0,520000	R\$ 3,39	R\$ 1,76
		SINAPI	34353	ARGAMASSA COLANTE AC-II	KG	4,000000	R\$ 1,06	R\$ 4,24
		SINAPI	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,050000	R\$ 31,87	R\$ 33,46
				Sub-Total de Materiais				R\$ 39,46
	Serviços							
				Sub-Total de Materiais				R\$ 0,00
	Equipamentos							R\$ 0,00
				Sub-Total de Equipamentos				R\$ 0,00
				Custo Direto Total				R\$ 60,86
				Taxa de BDI %		25,59%		R\$ 15,57
				Total da Composição				R\$ 76,43
<b>Preço Unitário Adotado</b>								<b>R\$ 76,43</b>

Com base na composição 07324/ORSE

  
Brenno Oliveira Queiroga de Moraes  
Eng. Civil – CREA: 210.067/810-8